

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Dundagā II kārtā

Objekta nosaukums	“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Dundagā II kārtā”
<p>1. Kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju atrašanās vieta; zemesgabala kadastra Nr.</p>	<p>1. Kanalizācijas tīkli jāparedz pa sekojošām ielām Dundagā:</p> <p>1.1. Raiņa iela posmā no "Pūpoli" līdz Raiņa iela 2 – “Pūpoli”, kad.Nr.88500200004 (īpašnieks: Edgars Kārklevalks); “Arfas”, kad.Nr.88500200173 (īpašnieks: Haralds Laukšteins); Raiņa iela 5, kad.Nr.88500200091 (īpašnieks Velta Laukšteine); V1367, kad.Nr.88500200476, (tiesiskais valdītājs A/S “LVC”)</p> <p>1.2. Vīdales iela posmā no Vīdales ielas 10 līdz Raiņa ielai: V1307, kad.Nr.88500200475, (tiesiskais valdītājs A/S “LVC”); V1367, kad.Nr.88500200476, (tiesiskais valdītājs A/S “LVC”)</p> <p>1.3. Dakterlejas posmā no Šīteres iela 1 līdz Dakterlejas 2: Dakterlejas iela, kad.Nr.88500200472, (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); Dakterlejas iela 6, kad.Nr.88500200405, īpašnieks (Dundagas novada pašvaldība); ”Ozollejas”, kad.Nr.88500200492, (īpašnieks Andris Reinholds); “Upeskrasti”, kad. Nr.88500200101, (īpašnieks Ilze Babrovskā); Dakterlejas iela 3, kad.Nr.88500200271(īpašnieki 4 dzīvokļu īpašnieki)</p> <p>1.4. Šīteres iela līdz Šīteres iela 1– kad.Nr.88500200272 (īpašnieks SIA “Dundagas meži”).</p> <p>1.5. Uzvaras iela posmā no Uzvaras iela 3 līdz Uzvaras iela 13 – kad.Nr. 88500200458 (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība);</p> <p>1.6. Priedaines iela posmā no Priedaines ielas 18 līdz Meža ielai – kad.Nr.88500200455 (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); Priedaines iela, kad.Nr.88500200468, (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); V1371, kad.Nr.88500250086, (tiesiskais valdītājs A/S “LVC”); “Bišu ciems”, kad.Nr.88500200013, (īpašnieks Līga Tauriņa)</p> <p>1.7. Jaundundagā 1905. gada iela posmā 1905. gada 10 / 1905. gada 4A, Ausekļi-2, Apsītes – kad.Nr.88500150029 (īpašnieks: Gunārs Cielavs); 1905.gada iela, kad.Nr.88500150147, (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); 1905.gada iela 4, kad.Nr.88500150093, (tiesiskais valdītājs Dundagas novada pašvaldība);</p> <p>Plānotais kanalizācijas tīklu kopējais garums ir apmēram 4000 m (skatīt pielikumā grafisko attēlu ar kanalizācijas tīklu plānoto novietojumu), bet precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, kā arī attiecīgi projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina kanalizācijas projektējamās sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai kanalizācijas sistēmai.</p> <p>2. Sistēmas darbības nodrošināšanai jāparedz kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk KSS). Paredzamās KSS atrašanās vietas (skatīt pielikumā grafisko attēlu ar KSS plānoto novietojumu):</p> <p>2.1. “Bišu ciems”, kad.Nr.88500200013, (īpašnieks Līga Tauriņa) – KSS 1 (izbūve);</p> <p>2.2. “Laukzemes”, kad.Nr.88500250032, (īpašnieks Dundagas novada pašvaldība) – KSS 2 (izbūve);</p> <p>2.3. 1905. gada iela 6 – KSS 3 (izbūve);</p>

		<p>KSS skaits un atrašanās vietas ir noteiktas provizoriski un projektēšanas laikā projektētājam ir jāprecizē to atrašanās vietas, lai nodrošinātu sistēmas darbību. KSS atrašanās vieta jāparedz Pasūtītājam piederošā vai valdījumā esošā nekustamā īpašumā.</p> <p>3. Ūdensvada būvniecība jāparedz pa sekojošām ielām Dundagā:</p> <p>3.1. Priedaines ielas 18 līdz Meža ielai – kad.Nr.88500200455 (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); Priedaines iela, kad.Nr.88500200468, (tiesiskais valdītājs: Dundagas novada pašvaldība); V1371, kad.Nr.88500250086, (tiesiskais valdītājs A/S “LVC”); “Bišu ciems”, kad.Nr.88500200013, (īpašnieks Līga Tauriņa)</p> <p>Plānotais ūdensvada kopējais garums ir apmēram 1100 m (skatīt pielikumā grafisko attēlu ar ūdensvada tīkla plānoto novietojumu), bet precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, kā arī attiecīgi projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina ūdensvada projektējamās sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai ūdensvada sistēmai.</p>			
2.	Būvniecības veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”	Būvniecība			
		Jauna būvniecība	Pārbūve	Atjaunošana	Nojaukšana
		X	X		
3.	Inženierbūves grupa, funkcija un parametri	Kanalizācijas tīkli ar diametru līdz 200 mm (2. grupas inženierbūve). Kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija ar jaudu līdz 100 m ³ /diennaktī (2. grupas inženierbūve).			
4.	Pasūtītājs	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzeme”			
5.	Pasūtītāja pārstāvis, tālr.Nr.	Valdes loceklis Andrejs Bāliņš, +371 26452551			
6.	Būvprojekta veids saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, atkarībā no būvniecības ieceres un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida	Būvprojekts minimālā sastāvā (būvniecības ieceres ierosināšanai: 4. un 5. pielikums - būvniecības iesniegums un būvatļauja)			X
		Būvprojekts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)			X
		Apliecinājuma karte (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)			
		Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar būvvaldes nosacījumiem)			
		Sabiedrības informēšanas materiāls (saskaņā ar Pasūtītāja un normatīvo aktu noteikumiem - pēc būvatļaujas saņemšanas jānovieto pilsētā būvtafele)			X
7.	Projektēšanas uzdevumu mērķis un sasniedzamais rezultāts	<p>Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Dundagas ūdenssaimniecības attīstības mērķus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve atbilstoši specifiskā atbalsta mērķim 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” <p>Specifiskais mērķis ir izstrādāt būvprojektu saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, saskaņā ar projektēšanas uzdevumā norādītajiem plānotajiem apjomiem.</p>			
8.	Projektā ietveramie risinājumi	Izpildītājam jāizstrādā:			

	<p>1. Būvprojekts kanalizācijas paštesces tīklu, KSS un spiedvada izbūvei, kas nepieciešams sistēmas paplašināšanai projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai kanalizācijas sistēmai</p> <p>1.1. nepieciešams izbūvēt maģistrālos paštesces kolektoros;</p> <p>1.2. nepieciešams nodrošināt kanalizācijas paštesces tīklu izbūvi un pārbūvi, radot pieslēgumus lietotājiem;</p> <p>1.3. izvērtēt nepieciešamību KSS izbūvei un veicot nepieciešamos aprēķinus noteikt to jaudu un nodrošināt nepieciešamā elektroapgādes pieslēguma risinājumu un tā projektēšanu;</p> <p>1.4. no KSS paredzēt avārijas datu pārraidi ar SMS (GMS) uz mobilo tālruni šādos gadījumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroapgādes atteice; - sūkņu darbības atteice; - pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; - zemākā līmeņa sensoru darbības atteice – aizsardzības aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā. <p>1.5. atsevišķi izvērtēt un ar Pasūtītāju saskaņot katras KSS pieguļošā laukuma labiekārtošanu, kas nodrošina KSS ērtu un drošu apkalpošanu;</p> <p>1.6. nodrošināt kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves vietās, atbilstoši esošajai situācijai, seguma atjaunošanu vismaz tranšejas platumā, bet, ja tehnoloģiski nepieciešams lielākā apjomā, lai nodrošinātu sākotnējā stāvokļa atjaunošanu;</p> <p>1.7. maģistrālos paštesces kolektoros paredzēts izbūvēt no polipropilēna PP, stinguma klases SN8 paštesces kanalizācijas caurulēm, savukārt spiedvads plānots no PE, SDR17 PN10 caurulēm. Cauruļvadu posmu izbūve paredzēta ar visu nepieciešamo aprīkojumu (skatakas, pieslēgumi, čaulas, utt.) un seguma atjaunošanu tranšejas platumā.</p> <p>2. visas KSS ir paredzētas pazemes tipa rūpnieciski ražotas, t.sk. 2 notekūdeņu sūkņi, atkritumu savākšanas grozs un notekūdeņu sūkņi ar griezēj mehānismu, nažveida aizbīdnis, automātika u.c.). Zem KSS paredzama pamata plātne un sūkņu stacijas enkurojums pie tās. Jānodrošina KSS ārējā elektroapgāde.</p> <p>3. Būvprojektā jāparedz ūdensvada paplašināšana projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai sistēmai</p> <p>3.1. lai mazinātu būvniecības izmaksas, ūdensvada izbūvi jāparedz blakus kanalizācijas tīklam;</p> <p>3.2. iespēju robežās tīklu izbūvi jāparedz pa pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem;</p> <p>3.3. jāparedz perspektīvos pieslēgumus esošajām dzīvojamām mājām un perspektīvajām apbūves teritorijām, izvadot atzarojumus ārpus ielas zonas līdz īpašnieka zemes kadastra robežām;</p> <p>3.4. maksimāli saglabāt atsevišķi augošos kokus ielu teritorijā. Projektā jāuzrāda nepieciešami nozāgējamie kokus;</p> <p>3.5. būvprojektā jāparedz ūdensvada paplašināšana projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai sistēmai;</p> <p>3.6. jāparedz akas no dzelzsbetona konstrukcijām, kuras atbilst LVS 156 - 1 : 2009 prasībām. Ūdenscaurlaidība (ar blīvgumiju): min. 50 kPa; salaizturība: F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem (Izpldītājs var piedāvāt alternatīvus variantus, kuri saskaņojami ar Pasūtītāju).</p> <p>3.7. plastmasas akām jāatbilst LVS EN 1358-1:2004 un LVS EN 1358-2</p>
--	---

		<p>3.8. projektā jāparedz tranšejās izraktās grunts nomaiņa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Būvprojektā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem. 5. Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības. 6. Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas. 7. Izstrādājot būvprojektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un būvniecības normas un noteikumus, kā arī spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības un citas paredzētajiem darbiem saistošas prasības. 8. Izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības, lai varētu veikt būvdarbus uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežām. 9. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna, papīra veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem un būvvaldi. 10. Materiālu un iespējamo risinājumu izstrādei, Izpildītājs sākotnēji piedāvā alternatīvus variantus, pamatojot Pasūtītājam piemērotākā (ilgtspēja un ekonomiskais izdevīgums) materiāla un risinājuma izvēli. 11. Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāaskaņo būvprojektā paredzētais risinājums katras ielas seguma atjaunošanai un veids, kā tiek uzskaitīti atjaunošanas darbu apjomi, lai nodrošinātu iespēju, ka Pasūtītājs var identificēt attiecināmās izmaksas atbilstoši ES fondu finansējuma saņemšanas noteikumiem. 12. Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāaskaņo būvprojektā paredzētais risinājums ūdensvada izbūvei un veids, kā tas tiek nodalīts no kanalizācijas izbūves, tādējādi nodrošinot iespēju Pasūtītājam identificēt neattiecināmās izmaksas atbilstoši ES fondu finansējumu saņemšanas noteikumiem. 13. Būvprojektā jāparedz, ka ūdensvada un kanalizācijas spiedvada ierīkošanai izmantojama beztranšeju metode. Paštesces kanalizācijas ierīkošana veicama ar vaļējo tranšeju metodi (autoceļu šķērsošana veicama ar beztranšeju metodi) <p>Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs var precizēt, kuru posmu izbūve jāparedz ar vaļējo tranšejas metodi, bet kuru ar beztranšejas metodi.</p> <p>Vispārējie nosacījumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 2. Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Izpildītājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus. 3. Projektēšanas gaitā Būvprojekta risinājumus saskaņot SIA “Ziemeļkurzeme”, atbilstoši noslēgtajam līgumam. 4. Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. 5. Būvprojektā norādīt izraktās zemes transportēšanas izdevumus (ne tālāk kā 4,5 km attālumā),
9.	PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM	
9.1.	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai	Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs

9.2.	Inženierizpētes darbi	Izpildītājs nodrošina topogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās informācijas apkopošanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikācijas ar to iebūves dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu un tekņu atzīmēm (piezīme: uzmērīšana jāveic vismaz 20 m platā joslā vai līdz ēku fasādēm, papildus mērot ēku fasādes un izsmeļamo bedru atrašanās vietas). Izpildītājs veic apsekošanas un nepieciešamos ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) prasībām.
9.3.	Tehnoloģisko iekārtu izvietojums	Jā (piemēram, plānojot kanalizācijas sūkņu stacijas izvietojumu un to elektrības pieslēgumu, to izvietot pēc iespējas vizuāli neuztverami).
9.4.	Būvprojekta ekspertīze (šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)	<i>Šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums.</i> Pasūta un apmaksā Pasūtītājs ; Apmaksā Izpildītājs , ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo.
10.	BŪVNICĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI	
10.1.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi ”	Būvniecības iesniegums (MK noteikumu 4.pielikums)
10.2.	Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujami nosacījumi	Izsniedz Dundagas novada būvvalde
10.3.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti zemesgabalam/objektam	Izsniedz Pasūtītājs
10.4.	Zemes gabala topogrāfiskais plāns	Pasūta Izpildītājs
10.5.	Ģeotehniskās izpētes pārskats	Pasūta Izpildītājs
10.6.	Situācijas plāns	Jāiekļauj darba organizācijas projektā, ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma
10.7.	Koku un krūmu izciršanas atļauja	Ja nepieciešams, izsniedz Dundagas novada pašvaldība. Pievienot būvprojektam, ja krūmi vai koki traucē paredzētos darbus: 1. Izsniedz Pasūtītājs, saskaņā ar izpildītāja sagatavoto informāciju; 2. Būvprojektam pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju.
11.	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI	
11.1.	Ūdensapgādei	SIA “Ziemeļkurzeme”
11.2.	Kanalizācijai	SIA “Ziemeļkurzeme”
11.3.	Elektroapgādei	AS “Sadales tīkls”
11.4.	Telekomunikācijām	SIA “Lattelecom”
11.5.	Ceļu infrastruktūrai	VAS “Latvijas valsts ceļi”
11.6.	Ielu apgaismojumam	Dundagas novada pašvaldība – veic saskaņošanu
11.7.	Apsaimniekošanai	SIA “Ziemeļkurzeme”

11.8.	Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (nepieciešamības gadījumā)
11.9.	Aizsardzības zonu prasības	Ja nepieciešams (vēsturiskā apbūves zona, inženierkomunikāciju aizsargjoslas un drošības zonas).
11.10.	Vides aizsardzības prasības.	Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.11.	Sanitāri higiēniskais uzdevums	Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.12.	-	Latvijas Valsts radio un Televīzijas centrs (LVRTC) (ja nepieciešams)
11.13.	-	Dundagas novada pašvaldība
11.14.	u.c. atbilstoši būvvaldes prasībām	
12.	CITI NOSACĪJUMI	
12.1.	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi	Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu
12.2.	Saskaņošana ar pasūtītāju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, Būvniecības ieceri un Būvprojektu risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedgt būvvaldē. 2. Reizi divās nedēļās Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanas sanāksmēs Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Puses var vienoties par citu plānošanas sanāksmju organizēšanas biežumu – atbilstoši vajadzībai. 3. Pasūtītājs Būvprojekta ieceres izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvniecības risinājumu materiālu saņemšanas. 4. Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas. 5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu (pilnā apjomā, drukātu un ar nepieciešamajiem saskaņojumiem) ekspertīzes veikšanai, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 2 (divas) nedēļas no brīža, kad pilns būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam. <i>(šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)</i> 6. Ja atbilstoši ekspertīzes slēdzienam vai sapulces protokolam, ko parakstījis Pasūtītājs, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs (Izpildītājs) tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja slēdziena saņemšanas brīža vai protokola parakstīšanas datuma. <i>(šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)</i> 7. Ja Izpildītājs nav veicis norādītos labojumus noteiktā laikā vai labojumi neatbilst Pasūtītāja norādītām prasībām sapulces protokolā, tad tiek piemērotas soda sankcijas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasūtītāju. 8. Ja ekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs, iesaistot tā speciālistus, veic būvprojekta saskaņošanu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. <i>(šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)</i> 9. Ja, atbilstoši ekspertīzes slēdzienam un protokolam, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. <i>(šis punkts piemērojams, ja</i>

		<p><i>ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)</i></p> <p>10. Būvprojekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā no labotā būvprojekta saņemšanas brīža.</p>
12.3.	Atzīmes būvatļaujā par Būvniecības ieceres, projektēšanas nosacījumu izpildi	Veic Dundagas novada būvvalde no būvniecības ieceres iesniegšanas brīža, saskaņā ar spēkā esošiem likumdošanas aktiem.
12.4.	<p>Būvniecības ieceres dokumenti:</p> <p>1. Būvniecības iesniegums</p> <p>2. Būvprojekta minimālā sastāvā sastāvs un eksemplāru skaits</p>	<p>Būvniecības ieceres dokumenti:</p> <p>Izpildītājs būvvaldē iesniedz:</p> <p>1. būvniecības iesniegumu (4.pielikums).</p> <p>2. būvprojekta ieceri, kura sastāv no normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem (t.sk., bet ne tikai, skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi; būves izvietojuma plāna; citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam).</p> <p>2.1.saskaņojot ar Pasūtītāju, izvērtēt un norādīt vai inženierbūvei tiks paredzētas kārtas, norādot to robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām.</p> <p>2.2.informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības</p> <p>Būvprojekta minimālā sastāvā eksemplāru skaits:</p> <p>Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trīs oriģinālos eksemplāros, viena kopija un viens CD formāti (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., plāns. Būvprojekta minimālā sastāvā glabāšana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Dundagas novada būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas)), 2) Viens oriģināls eksemplārs un viena kopija un viens CD formātā tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja; 3) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta izstrādātāja.
12.5.	Būvprojekta sastāvs un eksemplāru skaits	<p>Izpildītājs būvprojektam izstrādā sastāvdaļas, kuru saturam ir jāatbilst 06.06.2017.MK noteikumu Nr.253 prasībām.</p> <p>Būvprojekta eksemplāru skaits:</p> <p>Būvprojektu izstrādā četros oriģinālos eksemplāros, divas kopijas un viens CD formāti (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns. Būvprojekta glabāšana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Viens oriģinālais eksemplārs tiek glabāts būvvaldē (eks. Dundagas novada būvvaldē (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas)); 2) Viens oriģināls eksemplārs un divas kopijas un viens CD formātā tiek glabāts pie būvniecības ierosinātāja;

		<p>3) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta ekspertīzes veicēja; (<i>šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums</i>)</p> <p>4) Viens oriģināls eksemplārs tiek glabāts pie būvprojekta izstrādātāja.</p>
13.	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI	
13.1.	Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus.	
13.2.	Būvprojektā pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem visas nepieciešamās un atbilstošās būvprojekta sadaļas; Inženierisinājumu daļā paredzēt normatīviem aktiem atbilstošas sadaļas (t.sk., iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu).	
13.3.	Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un būvprojekta nepārprotamību.	
13.4.	Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie materiāli (piem., grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, citi būvmateriāli utt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pasūtītāja līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītās transportēšanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, ka vieta un norādījumi.	
13.5.	Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē «Vispārīgie būvdarbi» iekļaut izmaksas informācijas stenda izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 2014 – 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA PUBLICITĀTES VADLĪNIJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus-ekspertīzes, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas.	
13.6.	Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas: 1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs); 2. būvdarbu ģenerālplāns; 3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); 4. skaidrojošs apraksts. Būvprojekta sadaļā „Darbu organizēšanas projekts” obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai.	
13.7.	Būvprojekta skaidrojošā aprakstā un materiālu specifikācijās jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem.	
13.8.	Projekta izstrādē piesaistīt sertificētus inženierus ar pieredzi būvprojekta izstrādē (atbilstoši projektēšanas līguma noteikumiem). Būvniecības stadijā nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu.	
13.9.	Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem. Attiecībā uz skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem, Izpildītājs sagatavo saskaņošanai nepieciešamos protokolus vismaz divos eksemplāros (ko pievienot būvprojektam), bet pašu saskaņošanas procedūru nodrošina Pasūtītājs. Pēc Pasūtītāja lūguma, Izpildītājam jānodrošina projektētāja konsultācijas saistībā ar būvprojekta saskaņošanu ar skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem.	