

LĪGUMS

par būvdarbu veikšanu

Dundagas novada Dundagas pagastā

2015.gada 26.maijā

Nr. _____

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pasūtītājs), kuru pārstāv Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, no vienas puses
un
SIA „ERTEKS” (turpmāk – izpildītājs), kuru pārstāv SIA „ERTEKS” valdes loceklis Edvīns Rodziks, no otras puses (kopā saukti – līdzēji), pamatojoties uz pasūtītāja rīkotā iepirkuma **“Dundagas PII “Kurzemīte” grupas telpu remonts”** (identifikācijas Nr. DND 2015/6) rezultātiem un izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv pasūtītāju, un pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pasūtītāja interesēm; Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to izpildītājam, saņemt pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – pasūtītāja apstiprināts izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam, tāmei, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pārstāv izpildītāju attiecībās ar pasūtītāju;

1.3. Būvobjekts – visi tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.4. Tāme – līgumam pievienotais izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši būvprojektam un piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un uzņēmējs apņemas veikt Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remontu Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – būvobjekts) būvdarbus atbilstoši līguma prasībām, tajā skaitā, piedāvājumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – būvdarbi).

3. Būvdarbu veikšana

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu veikšanu. Izpildītājs būvdarbus pilnībā veic un nodod būvobjektu ekspluatācijā pasūtītājam **līdz 2015.gada 20.augustam**.

3.2. Izpildītājs būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un veic laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus.

- 3.4.** Pasūtītājs ne vēlāk kā līguma 3.2.punktā noteiktajā dienā nodod un izpildītājs pārņem būvdarbu veikšanas vietu: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
- 3.5.** Izpildītājs veic nepieciešamās darbības būvdarbu sagatavošanai.
- 3.6.** Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar tāmi. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no tāmes tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus tāmē.
- 3.7.** Izpildītājs būvdarbos izmanto tāmē, tehniskajām specifikācijām un citām līguma prasībām atbilstošus piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana pieļaujama tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
- 3.8.** Izpildītājs būvdarbu veikšanai nodrošina piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, izpildītājs nekavējoties nodrošina aizstāšanu ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, un par to nekavējoties informē pasūtītāju. Ja pasūtītājs uzskata, ka izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto darbu kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem, pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, līguma izpildes laikā iesniegt izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, savukārt izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā šādu pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
- 3.9.** Izpildītājs nodrošina visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
- 3.10.** Pasūtītājs un izpildītājs līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs pasūtītāju pārstāv būvuzraugs, izpildītāju pārstāv būvdarbu vadītājs (būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc pasūtītāja un izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.
- 3.11.** Izpildītājs reiz mēnesī līdz 5.datumam iesniedz pasūtītājam pārskatu un nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem būvdarbiem (turpmāk – būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai nosūta izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos būvdarbus, veicot būvobjekta pieņemšanu.
- 3.12.** Ja būvdarbu veikšanas laikā izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņas ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
- 3.13.** Pēc būvdarbu pabeigšanas, kad būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, izpildītājs par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā pasūtītājs konstatē izpildītāja veikto būvdarbu neatbilstību līguma prasībām, konstatē, ka būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

- 3.14. Pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā izpildītājs nodod pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
- 3.15. Izpildītājs pēc pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.
- 3.16. Ja būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē izpildītāja veikto būvdarbu neatbilstību līguma prasībām vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
- 3.17. Pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs pieņem būvobjektu, pasūtītājam un izpildītājam parakstot būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 3.18. Izpildītājs pirms būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo būvobjektu un būvdarbu veikšanas vietu, tostarp izved būvgružus.
- 3.19. Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvobjekta pieņemšana neatbrīvo izpildītāju no atbildības par būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma summa ir euro **22 988,90** bez PVN, saskaņā ar piedāvājuma tāmi Nr.1. PVN 21% apmaksas kārtība saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. pantu, nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība.
- 4.2. Līguma kopējā summa atbilst tāmei un tajā ietilpst visas ar būvdarbiem un līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
- 4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
- 4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz izpildītāja norādīto bankas kontu par faktiski veiktajiem būvdarbiem 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz pasūtītāja un izpildītāja parakstītajiem būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Izpildītājs:

- 5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
- 5.1.2. ir atbildīgs par būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies pasūtītāja vainas dēļ;
- 5.1.3. līdz būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta uzņemšanas visus ar būvobjektu, būvdarbiem, materiāliem un iekārtām saistītos riskus;
- 5.1.4. ievēro un pilda pasūtītāja likumīgās prasības;
- 5.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

5.2. Pasūtītājs:

- 5.2.1. veic samaksu līgumā noteiktajā kārtībā;
- 5.2.2. savlaicīgi veic izpildītāja veikto būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus;

5.2.3. nozīmē būvuzraugu;

5.2.4. sniedz izpildītājam pasūtītājam pieejamo līguma izpildei nepieciešamo izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

5.2.5. nodrošina izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam līguma izpildei;

5.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

5.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādam grūtībām līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu būvdarbu veikšanu un līguma izpildi.

6. Līgumsods

6.1. Ja izpildītājs nenodod būvobjektu līgumā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

6.2. Ja izpildītājs neveic pasūtītājam tam pamatojoties uz līgumu pienākošos naudas summu samaksu līgumā noteiktajos termiņos, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

6.3. Ja pasūtītājs neveic izpildītājam maksājumu līgumā noteiktajā termiņā, izpildītājs var prasīt no pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6.5. Ja pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no līguma tā 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no līguma kopējās summas.

7. Garantija

7.1. Izpildītājs garantē, ka būvobjekts atbilst tāmei un tehnisko specifikāciju un citām līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ būvobjekta neatbilstības tāmes un tehniskās specifikācijas un citu līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 60 mēneši no būvobjekta pieņemšanas.

7.3. Izpildītājs apņemas pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas būvobjektā pie pareizas būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma līgumā noteiktā garantija.

7.4. Ja pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, pasūtītājs par to paziņo izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 14 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, – šādā gadījumā izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko puses nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja puse ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas puses un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai līgumā noteiktajā kārtībā vai pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā paziņojot izpildītājam:

10.2.1. ja izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis būvdarbu izpildi;

10.2.2. ja izpildītājs neveic būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3. ja izpildītājs neievēro tāmi vai tehnisko specifikāciju vai citas līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

10.2.4. ja izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3. Izpildītājs 5 dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas dienas atmaksā pasūtītājam nedzēsto avansā saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar līguma noteikumiem.

10.4. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma izpildītājs pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod pasūtītājam ar būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj būvobjektu. Par būvobjekta nodošanu pasūtītājam puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma puses sastāda aktu par faktiski veikto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrīt aktā konstatējam.

10.6. Ja pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 5 dienām vai apgrūtina vai liedz izpildītājam līgumā noteikto saistību izpildi, izpildītājs var vienpusēji atkāpties no līguma – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu izpildītājam vai novērsis šķēršļus izpildītāja līgumā noteikto saistību izpildei.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā neregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Strīdus puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi

12.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras puses piekrišanu.

12.2. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu līguma noteikumu spēkā esamību.

12.3. Puse rakstveidā informē otru pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.4. Ja kāda no pusēm nav izmantojusi līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

12.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem atrodas pie pasūtītāja, bet otrs – pie izpildītāja.

12.6. Šādi līguma pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – tāme;

2.pielikums – laika grafiks.

PASŪTĪTĀJS

Dundagas novada pašvaldība
Pils iela 5-1, Dundaga,
Dundagas novads, LV - 3270
Tālrunis: 63237513; fakss: 63237851
Nod. maks. reģ.Nr.: LV90009115209
Konta Nr. LV39TREL9807272000000
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22

Dundagas novada domes
priekšsēdētājs _____

G.Laicāns

z.v.

IZPILDĪTĀJS

SIA „ERTEKS”
Celtnieku iela 23, Talsi,
Talsu novads, LV - 3201
Tālrunis: 29136631; fakss: 29270062
Reģ. Nr.: 41201007845
Konta Nr.: LV33HABA0551031476699
Banka: A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22

SIA „ERTEKS ”

Valdes loceklis _____

E.Rodziks

z.v.

Piedāvājuma tāme Nr.1

"Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts"

Pasūtītājs: Dundagas novada pašvaldība Reģ.nr. 90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

Būves nosaukums:"Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts"

Objekta adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Pretendents: SIA "ERTEKS" LV41201007845, Cētnieku iela 23, Talsi, Talsu novads, LV3201

Pasūtījuma Nr: DND 2015/6



Tāme sastādīta 2015.gada orientējošās tirgus cenās, pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu un materiālu specifikāciju

Tāmes izmaksas EUR: 27816,57
Tāme sastādīta: 2015.gada 15.maijā

Nr. P. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba saraksta EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	Darbietipība C/st	Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1	2	Gārderožu, telpa Nr.79	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Kājlīstņu demontāža	m	16,60	0,05	6,00	0,30		0,03	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	Grīdas seguma demontāža, atīrīšana	m2	17,10	0,15	6,00	0,90		0,08	0,98	0,83	4,98	0,00	0,50	5,48	
3	3	Durvju, apbodu demontāža	m2	1,89	0,50	6,00	3,00		0,26	3,26	2,57	15,39	0,00	1,37	16,76	
4	4	Krāsojuma, tapēšu atīrīšana sienām	m2	48,60	0,07	6,00	0,42		0,04	0,46	0,95	5,67	0,00	0,49	6,16	
5	5	Būvgraužu savākšana, utilizācija	m3	0,40	2,00	6,00	12,00		1,02	31,52	0,80	4,80	0,00	1,94	22,35	
6	6	Orestu kārkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, šķērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm	m2	17,10	0,30	6,00	1,80		0,80	5,60	5,13	30,78	51,30	13,68	95,76	
7	7	Grīestu plāņu montāža Olymnia-II FL 600x600x15 (AMF STAR SK)	m2	17,10	0,10	6,00	0,60		5,66	6,31	1,71	10,26	96,79	0,86	107,91	
8	8	Sienas, aiļu gruntēšana, pilna špaktelešana	m2	48,60	0,60	6,00	3,60		2,65	8,25	29,16	174,96	128,79	97,20	400,95	
9	9	Sienas, aiļu krāsojums ar akrīla, nodilumizturīgu, tonētu krāsu 2x	m2	48,60	0,20	6,00	1,20		1,50	3,90	9,72	58,32	72,90	58,32	189,54	
10	10	Grīdas virsmas gruntēšana	m2	17,10	0,05	6,00	0,30		0,35	0,68	0,86	5,13	5,99	0,51	11,63	
11	11	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stikšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špaktelešana	m2	17,10	0,50	6,00	3,00		4,75	8,55	8,55	51,30	81,23	13,68	146,21	
12	12	PVC grīdas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm iekļāšana uz līmes, šuves kausējot ar diegu	m2	17,10	0,50	6,00	3,00		8,50	11,76	8,55	51,30	145,35	4,45	201,10	
13	13	Normat. Koka kājlīstes montāža, krāsojums	m	16,60	0,35	6,00	2,10		3,00	5,28	5,81	34,86	49,80	2,99	87,65	

Nr. p. k.	Normat pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehanismi EUR	Kopā EUR	Darbietipība C/st	Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehanismi EUR	Kopā EUR	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Normat	Alumīnija noseģleknis	m	1,80	0,35	6,00	2,10	4,80	0,18	7,08	0,63	3,78	8,64	0,32	12,74	
15	Normat	PVC ventilācijas restes montāža 200*200	gb	1,00	0,50	6,00	3,00	3,50	0,26	6,76	0,50	3,00	3,50	0,26	6,76	
16	Normat	Durvju 900*2100mm (Maderpar), koka pildīņu, krāsotas, masīvkokā kārbā, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodes, stiprinājumi	kpl	1,00	4,00	6,00	24,00	145,00	2,04	171,04	4,00	24,00	145,00	2,04	171,04	
	2	Robiņu istaba, telpa Nr.81					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat	Kājistu demontāža	m	29,20	0,05	6,00	0,30		0,03	0,33	1,46	8,76	0,00	0,88	9,64	
2	Normat	Grīdas seguma demontāža, atīrīšana	m2	56,20	0,15	6,00	0,90		0,08	0,98	8,43	50,58	0,00	4,50	55,08	
3	Normat	Durvju, aplodu demontāža	m2	3,60	0,50	6,00	3,00		0,26	3,26	1,80	10,80	0,00	0,94	11,74	
4	Normat	Krāsojuma, tapesu atīrīšana sienām	m2	77,40	0,07	6,00	0,42		0,04	0,46	5,42	32,51	0,00	3,10	35,61	
5	Normat	Būvgružu savākšana, utilizācija	m3	1,10	2,00	6,00	12,00	18,50	1,02	31,52	2,20	13,20	20,35	1,12	34,67	
6	Normat	Orեսu karkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, šķērslīstes 600, 1200mm uz iekārtēm	m2	56,20	0,30	6,00	1,80	3,00	0,80	5,60	16,86	101,16	168,60	44,96	314,72	
7	Normat	Orեսu plātņu montāža Olympia-II FE 600x600x15 (ANF STAR SK)	m2	56,20	0,10	6,00	0,60	5,66	0,05	6,31	5,62	33,72	318,09	2,81	354,62	
8	Normat	Sienas, ailu gruntēšana, pilna špaktelēšana	m2	77,40	0,60	6,00	3,60	2,65	2,00	8,25	46,44	278,64	205,11	154,80	658,55	
9	Normat	Sienas, ailu krāsojums ar akrīa, nodūmizturīgu, tonētu krāsu 2x	m2	77,40	0,20	6,00	1,20	1,50	1,20	3,90	15,48	92,88	116,10	92,88	301,86	
10	Normat	Grīdas virsmas gruntēšana	m2	56,20	0,05	6,00	0,30	0,35	0,03	0,68	2,81	16,86	19,67	1,69	38,22	
11	Normat	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stikšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špaktelēšana	m2	56,20	0,50	6,00	3,00	4,75	0,80	8,55	28,10	168,60	266,95	44,96	480,51	
12	Normat	PVC grīdas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm iekļāšana uz līmes, šuves kausējot ar dīegu	m2	56,20	0,50	6,00	3,00	8,50	0,26	11,76	28,10	168,60	477,70	14,61	660,91	
13	Normat	Koka kājlīstes montāža, krāsojums	m	29,20	0,35	6,00	2,10	3,00	0,18	5,28	10,22	61,32	87,60	5,26	154,18	
14	Normat	Alumīnija noseģleknis	m	1,80	0,35	6,00	2,10	4,80	0,18	7,08	0,63	3,78	8,64	0,32	12,74	
15	Normat	PVC ventilācijas restes montāža 200*200	gb	2,00	0,50	6,00	3,00	3,50	0,26	6,76	1,00	6,00	7,00	0,52	13,52	
16	Normat	Durvju 900*2100mm (Maderpar), koka pildīņu, krāsotas, masīvkokā kārbā, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodes, stiprinājumi	kpl	2,00	4,00	6,00	24,00	145,00	2,04	171,04	8,00	48,00	290,00	4,08	342,08	
	3	Ģilamistaba, telpa Nr.82								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat	Kājistu demontāža	m	29,80	0,05	6,00	0,30		0,03	0,33	1,49	8,94	0,00	0,89	9,83	
2	Normat	Grīdas seguma demontāža, atīrīšana	m2	55,70	0,15	6,00	0,90		0,08	0,98	8,36	50,13	0,00	4,46	54,59	

Nr. p. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika nomina C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	Darbietipība C/st	Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Normat.	Durvju, aplodu demontāža	m2	3,60	0,50	6,00	3,00		0,26	3,26	1,80	10,80	0,00	0,94	11,74	
4	Normat.	Krāsējuma, tapetu atīrīšana sienām	m2	82,50	0,07	6,00	0,42		0,04	0,46	5,78	34,65	0,00	3,30	37,95	
5	Normat.	Būvgružu savākšana, utīlizācija	m3	1,10	2,00	6,00	12,00	18,50	1,02	31,52	2,20	13,20	20,35	1,12	34,67	
6	Normat.	Griestu karkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, šķērslīstes 600, 1200mm uz iekšiem	m2	55,70	0,30	6,00	1,80	3,00	0,80	5,60	16,71	100,26	167,10	44,56	311,92	
7	Normat.	Griestu plāņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 (AMF STAR SK)	m2	55,70	0,10	6,00	0,60	5,66	0,05	6,31	5,57	33,42	315,26	2,79	351,47	
8	Normat.	Sienas, ailu gruntēšana pilna špakteļošana	m2	82,50	0,60	6,00	3,60	2,65	2,00	8,25	49,50	297,00	218,63	165,00	680,63	
9	Normat.	Sienas, ailu krāsojums ar akrila, nodilumizturīgu, tonēti krāsu 2x	m2	82,50	0,20	6,00	1,20	1,50	1,20	3,90	16,50	99,00	123,75	99,00	321,75	
10	Normat.	Grietas virsmas gruntēšana	m2	55,70	0,05	6,00	0,30	0,35	0,03	0,68	2,79	16,71	19,50	1,67	37,88	
11	Normat.	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stikšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špakteļošana	m2	55,70	0,50	6,00	3,00	4,75	0,80	8,55	27,85	167,10	264,58	44,56	476,24	
12	Normat.	PVC grietas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm iekļāšana uz līmes, šuves kausiņot ar diegu	m2	55,70	0,50	6,00	3,00	8,50	0,26	11,76	27,85	167,10	473,45	14,48	655,03	
13	Normat.	Koka kāļlīstes montāža, krāsojums	m	29,80	0,35	6,00	2,10	3,00	0,18	5,28	10,43	62,58	89,40	5,36	157,34	
14	Normat.	Alumīnija noseģstieklis	m	0,90	0,35	6,00	2,10	4,80	0,18	7,08	0,32	1,89	4,32	0,16	6,37	
15	Normat.	PVC ventilācijas restes montāža 200*200	gb	2,00	0,50	6,00	3,00	3,50	0,26	6,76	1,00	6,00	7,00	0,52	13,52	
16	Normat.	Durvju 900*2100mm (Maderpar), koka pildīnu, krāsotas, masīvkoka kārbas, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aploksnes, stiprinājumi	kpl	1,00	4,00	6,00	24,00	145,00	2,04	171,04	4,00	24,00	145,00	2,04	171,04	
	4	Sanitārais mezgls, trauku mazgātava, telpa Nr.76; 77; 78; 80					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat.	Nenesošo mūra stāpstieņu demontāža 180mm	m2	4,80	0,4	6,00	2,40		3,00	5,40	1,92	11,52	0,00	14,40	25,92	
2	Normat.	Sienas flīzu demontāža	m2	24,00	0,2	6,00	1,20		0,10	1,30	4,80	28,80	0,00	2,40	31,20	
3	Normat.	Krāsējuma atīrīšana sienām	m2	52,00	0,07	6,00	0,42		0,04	0,46	3,64	21,84	0,00	2,08	23,92	
4	Normat.	Grietas flīzu demontāža	m2	19,60	0,15	6,00	0,90		0,08	0,98	2,94	17,64	0,00	1,57	19,21	
5	Normat.	Grietas uzbetonējuma demontāža	m2	19,60	0,25	6,00	1,50		0,13	1,63	4,90	29,40	0,00	2,55	31,95	
6	Normat.	Durvju, aplodu demontāža	m2	9,00	0,50	6,00	3,00		0,26	3,26	4,50	27,00	0,00	2,34	29,34	
7	Normat.	Būvgružu savākšana, utīlizācija	m3	4,60	2,00	6,00	12,00	18,50	1,02	31,52	9,20	55,20	85,10	4,69	144,99	
8	Normat.	Griestu karkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, šķērslīstes 600, 1200mm uz iekšiem	m2	19,60	0,30	6,00	1,80	3,00	0,80	5,60	5,88	35,28	58,80	15,68	109,76	
9	Normat.	Griestu plāņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 (AMF STAR SK)	m2	19,60	0,10	6,00	0,60	5,66	0,05	6,31	1,96	11,76	110,94	0,98	123,68	
10	Normat.	PVC revīzijas līstas montāža 200*200mm	gb	4,00	0,50	6,00	3,00	3,50	0,26	6,76	2,00	12,00	14,00	1,04	27,04	

Nr. p. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba algebra EUR	Materiāli EUR	Mehanismi EUR	Kopā EUR	Darbietipība C/st	Darba algebra EUR	Materiāli EUR	Mehanismi EUR	Kopā EUR	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	Normat.	Rīņģipsa profilu karkass kanalizācijas stāvuvadam	m	6,00	0,8	6,00	4,80	4,20	0,41	9,41	4,80	28,80	25,20	2,46	56,46	
12	Normat.	Šāhtas rīņģipsa apšuvums 250+250+250mm	m	6,00	0,3	6,00	1,80	2,85	0,15	4,80	1,80	10,80	17,10	0,90	28,80	
13	Normat.	Siens gruntešana, apmetums	m2	73,40	0,55	6,00	3,30	3,10	0,28	6,68	40,37	242,22	227,54	20,55	490,31	
14	Normat.	Siens flīzēšana, šuvošana	m2	14,00	2,5	6,00	15,00	7,20	1,28	23,48	35,00	210,00	100,80	17,92	328,72	
15	Normat.	Siens gruntešana, pilna špaketeļošana	m2	52,00	0,60	6,00	3,60	2,70	2,00	8,30	31,20	187,20	140,40	104,00	431,60	
16	Normat.	Siens krāsojums ar akrīli, tonēti krāsu 2x	m2	52,00	0,20	6,00	1,20	1,50	1,20	3,90	10,40	62,40	78,00	62,40	202,80	
17	Normat.	Grīdas virsmas gruntešana	m2	19,60	0,05	6,00	0,30	0,35	0,03	0,68	0,98	5,88	6,86	0,59	13,33	
18	Normat.	Estrikt betona grīda 70mm	m2	19,60	0,2	6,00	1,20	6,20	0,90	8,30	3,92	23,52	121,52	17,64	162,68	
19	Normat.	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm	m2	19,60	0,30	6,00	1,80	3,50	1,50	6,80	5,88	35,28	68,60	29,40	133,28	
20	Normat.	Grīdas hidroizolācija 2x	m2	19,60	0,15	6,00	0,90	2,30	0,08	3,28	2,94	17,64	45,08	1,57	64,29	
21	Normat.	Grīdas flīzēšana, šuvošana	m2	19,60	2,5	6,00	15,00	8,30	1,28	24,58	49,00	294,00	162,68	25,09	481,77	
22	Normat.	Durvju, gludas, krāsotas ar HDF loksnēm, rohrlates pildījums, masīvkoka kārība, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodes, stiprinājumi	kpl	1,00	4,00	6,00	24,00	175,00	2,04	201,04	4,00	24,00	175,00	2,04	201,04	
23	Normat.	Trauku maģegātvāvas bīdāmo MDF 24mm durvju montāža, alumīnija sīdes, bīdāmie mehānismi	m2	4,40	2,00	6,00	12,00	36,00	1,02	49,02	8,80	52,80	158,40	4,49	215,69	
24	Normat.	Skapja iebuve apkopējās inventāram 1200*1800mm, 3 sekcijas, 2 planku rindas, durvis	kpl	1,00	4,00	6,00	24,00	135,00	2,04	161,04	4,00	24,00	135,00	2,04	161,04	
25	Normat.	Dvieļu turetāja iebuve 200*2800, 30 pakaramie	kpl	1,00	3,00	6,00	18,00	130,00	1,53	149,53	3,00	18,00	130,00	1,53	149,53	
26	Normat.	Krūzīšu plankta iebuve 200*2800, 30 nodalījumi	kpl	1,00	3,00	6,00	18,00	90,00	1,53	109,53	3,00	18,00	90,00	1,53	109,53	
27	Normat.	Podiņu plankta iebuve 900*2400, 28 nodalījumi	kpl	1,00	4,00	6,00	24,00	90,00	2,04	116,04	4,00	24,00	90,00	2,04	116,04	
28	Normat.	Atdalošo starpsienu iebuve no HDF loksnēm 24mm, alumīnija konstrukcija	m2	5,50	1,60	6,00	9,60	35,00	0,82	45,42	8,80	52,80	192,50	4,51	249,81	
	5	Iekšējie elektroinžinieri, apgaismojums														
1	Normat.	Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija	kpl	1,00	8,00	6,00	48,00		4,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Normat.	Apgaismojuma armatūras montāža 4*18w iebūvējama griesots Z/A 4x18W T8 EVG OPAL (ar sīktu), spuldzes	gb	28,00	0,80	6,00	4,80	39,00	0,48	44,28	22,40	134,40	1092,00	13,44	1239,84	
3	Normat.	Apgaismojuma armatūras montāža z/a HL 755 50W MR16 G5.3/G6.35 220-240V Mathrom, spuldze LED 5 W 220V GU10 sīti balis	gb	9,00	0,80	6,00	4,80	36,00	0,48	41,28	7,20	43,20	324,00	4,32	371,52	
4	Normat.	Automātiskā sīdēja montāža B 1F 16A	gb	4,00	0,50	6,00	3,00	8,50	0,30	11,80	2,00	12,00	34,00	1,20	47,20	
5	Normat.	Caurumu urbšana sienā instalācijai	gb	4,00	1,00	6,00	6,00		0,60	6,60	4,00	24,00	0,00	2,40	26,40	
6	Normat.	Rievju kaļšana mīrī	m	75,00	0,15	6,00	0,90		0,09	0,99	11,25	67,50	0,00	6,75	74,25	

Nr. p. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pietieotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba algebra EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	Darbietiība C/st	Darba algebra EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	Normat.	Kabeļa montāža Kabelis Pp3 3*1.5	m	250,00	0,08	6,00	0,48	0,65	0,05	1,18	20,00	120,00	162,50	12,50	295,00	
8	Normat.	Karba betonam ar skrūv. 60mm montāža	gb	26,00	0,10	6,00	0,60	0,55	0,06	1,21	2,60	15,60	14,30	1,56	31,46	
9	Normat.	Nozarkārhu savienošana	gb	6,00	0,40	6,00	2,40	0,30	0,24	2,94	2,40	14,40	1,80	1,44	17,64	
10	Normat.	Slēdzis mehānisms 1P Siemens vai ekvivalents	gb	2,00	0,80	6,00	4,80	3,70	0,48	8,98	1,60	9,60	7,40	0,96	17,96	
11	Normat.	Grupu slēdzis mehānisms 2P Siemens vai ekvivalents	gb	4,00	0,80	6,00	4,80	6,00	0,48	11,28	3,20	19,20	24,00	1,92	45,12	
12	Normat.	Rozele mehānisms aiz balt. Siemens vai ekvivalents	gb	14,00	0,70	6,00	4,20	3,80	0,42	8,42	9,80	58,80	53,20	5,88	117,88	
13	Normat.	Rāmītis 1d/balts Siemens vai ekvivalents	gb	12,00	0,05	6,00	0,30	0,50	0,03	0,83	0,60	3,60	6,00	0,36	9,96	
14	Normat.	Rāmītis 2d/balts Siemens vai ekvivalents	gb	4,00	0,05	6,00	0,30	0,70	0,03	1,03	0,20	1,20	2,80	0,12	4,12	
15	Normat.	Patēģmateriāli, stiprinājumi	k-ts	1,00	2,00	6,00	12,00	24,00	1,20	37,20	2,00	12,00	24,00	1,20	37,20	
		6					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat.	Esošo UAS deveju pārcešana	gb	6,00	0,50	6,00	3,00	0,50	0,30	3,80	3,00	18,00	3,00	1,80	22,80	
2	Normat.	Patēģmateriāli, stiprinājumi	k-ts	1,00	1,00	6,00	6,00	15,00	0,60	21,60	1,00	6,00	15,00	0,60	21,60	
		3								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat.	Kanalizācijas stāvvida, cauruļu, tīdensvada, izlīctes 4 gb, kāju vānās, podu 3gb, boileru demontāža	kpl	1,00	6,00	6,00	36,00		3,60	39,60	6,00	36,00	0,00	3,60	39,60	
2	Normat.	Kanālu kaļķana betona sienā, grīdā kanalizācijai	m	7,40	0,50	6,00	3,00		0,30	3,30	3,70	22,20	0,00	2,22	24,42	
3	Normat.	Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm	m	10,20	0,50	6,00	3,00	1,50	0,30	4,80	5,10	30,60	15,30	3,06	48,96	
4	Normat.	Kanalizācijas cauruļu montāža d110mm	m	7,00	0,50	6,00	3,00	2,80	0,30	6,10	3,50	21,00	19,60	2,10	42,70	
5	Normat.	Kanalizācijas veidgabalu montāža d50mm	kpl	1,00	2,00	6,00	12,00	15,00	1,20	28,20	2,00	12,00	15,00	1,20	28,20	
6	Normat.	Kanalizācijas veidgabalu montāža d110mm	kpl	1,00	2,00	6,00	12,00	18,00	1,20	31,20	2,00	12,00	18,00	1,20	31,20	
7	Normat.	Kanalizācijas revīzijas montāža dm50	gb	1,00	0,50	6,00	3,00	4,00	0,30	7,30	0,50	3,00	4,00	0,30	7,30	
8	Normat.	Kanalizācijas revīzijas montāža dm110	gb	1,00	0,50	6,00	3,00	5,00	0,30	8,30	0,50	3,00	5,00	0,30	8,30	
9	Normat.	Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas sistēmas	vietas	4,00	2,00	6,00	12,00	15,00	1,20	28,20	8,00	48,00	60,00	4,80	112,80	
10	Normat.	Kanālu kaļķana betona sienā tīdensvadam	m	16,40	0,50	6,00	3,00		0,30	3,30	8,20	49,20	0,00	4,92	54,12	
11	Normat.	Daudzslāņu caurules PE-Xa 16*2,2mm PN 10	m	12,00	0,40	6,00	2,40	1,40	0,24	4,04	4,80	28,80	16,80	2,88	48,48	
12	Normat.	Daudzslāņu caurules PE-Xa 20*2,8mm PN 10	m	19,00	0,40	6,00	2,40	1,80	0,24	4,44	7,60	45,60	34,20	4,56	84,36	
13	Normat.	Daudzslāņu caurules PE-Xa 25*3,5mm PN 10	m	6,00	0,40	6,00	2,40	2,20	0,24	4,84	2,40	14,40	13,20	1,44	29,04	
14	Normat.	Caurules veidgabali dn16-25	kpl	1,00	2,00	6,00	12,00	45,00	1,20	58,20	2,00	12,00	45,00	1,20	58,20	
15	Normat.	Izolācija d=6 mm Ø28 (dn16) "TUBBOLT"	m	12,00	0,05	6,00	0,30	0,35	0,03	0,68	0,60	3,60	4,20	0,36	8,16	
16	Normat.	Izolācija d=6 mm Ø32 (dn20) "TUBBOLT"	m	19,00	0,05	6,00	0,30	0,50	0,03	0,83	0,95	5,70	9,50	0,57	15,77	

Nr. p. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums prieticotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	Darbietipība C/st	Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Normat.	Izolācija d=63 mm Ø38 (dn25) "TUBOLIT"	m	6,00	0,05	6,00	0,30	0,55	0,03	0,88	0,30	1,80	3,30	0,18	5,28	
18	Normat.	Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla dn25	vietas	4,00	2,00	6,00	12,00	15,00	1,20	28,20	8,00	48,00	60,00	4,80	112,80	
19	Normat.	Izliectes montāža 160cm, stiprinājumi	gb	1,00	4,00	6,00	24,00	185,00	2,40	211,40	4,00	24,00	185,00	2,40	211,40	
20	Normat.	Kāju vannas, sānu paneļi montāža 900*900*450	gb	1,00	4,00	6,00	24,00	145,00	2,40	171,40	4,00	24,00	145,00	2,40	171,40	
21	Normat.	Sifonu montāža	gb	5,00	0,40	6,00	2,40	7,00	0,24	9,64	2,00	12,00	35,00	1,20	48,20	
22	Normat.	Ūdensmaistrājs- termostats	gb	1,00	2,00	6,00	12,00	45,00	1,20	58,20	2,00	12,00	45,00	1,20	58,20	
23	Normat.	Ūdensmaistrājs- izlietnei	gb	4,00	1,00	6,00	6,00	26,00	0,60	32,60	4,00	24,00	104,00	2,40	130,40	
24	Normat.	Ūdensmaistrājs kāju vannai	gb	1,00	1,50	6,00	9,00	42,00	0,90	51,90	1,50	9,00	42,00	0,90	51,90	
25	Normat.	Sēdpods (bērn) ar skalojamo kastī, vāls	gb	3,00	3,00	6,00	18,00	45,00	1,80	64,80	9,00	54,00	135,00	5,40	194,40	
26	Normat.	EKventiļis 10x1/2"	gb	16,00	0,50	6,00	3,00	3,50	0,30	6,80	8,00	48,00	56,00	4,80	108,80	
27	Normat.	Kolminētais boileris 100L, stiprinājumi	kpl	1,00	3,00	6,00	18,00	120,00	1,80	139,80	3,00	18,00	120,00	1,80	139,80	
28	Normat.	Elektroninstalācijas pieslēgums boilerim	k-ts	1,00	1,00	6,00	6,00	10,00	0,60	16,60	1,00	6,00	10,00	0,60	16,60	
29	Normat.	Patļgmateriāli, stiprinājumi	k-ts	1,00	3,00	6,00	18,00	45,00	1,80	64,80	3,00	18,00	45,00	1,80	64,80	
	4	Aplūre					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat.	Esošo radiatoru demontāža	gb	1	0,50	6,00	3,00		0,30	3,30	0,50	3,00	0,00	0,30	3,30	
2	Normat.	Esošo maģistrālo cauruļu, stāvvadu krāsojums	m	34	0,20	6,00	1,20	0,30	0,12	1,62	6,80	40,80	10,20	4,08	55,08	
3	Normat.	Pieslēgšanās pie esošās sistēmas	vietas	18	2,00	6,00	12,00	6,00	7,00	25,00	36,00	216,00	108,00	126,00	450,00	
4	Normat.	Vara cauruļu montāža d18	m	18	0,50	6,00	3,00	3,05	0,30	6,35	9,00	54,00	54,90	5,40	114,30	
5	Normat.	Vara veidgabali	kpl	1	1,00	6,00	6,00	22,00	0,60	28,60	1,00	6,00	22,00	0,60	28,60	
6	Normat.	Lod pārēja PAV d 18x1/2" a.v.	gb	18	0,50	6,00	3,00	1,10	0,30	4,40	9,00	54,00	19,80	5,40	79,20	
7	Normat.	Radiatoru Purno Compact 22*500*1800	gb	3	3,00	6,00	18,00	81,00	1,80	100,80	9,00	54,00	243,00	5,40	302,40	
8	Normat.	Radiatoru Purno Compact 22*300*1800	gb	6	3,00	6,00	18,00	64,00	1,80	83,80	18,00	108,00	384,00	10,80	502,80	
9	Normat.	Radiatora stiprinājumi	gb	9	0,20	6,00	1,20	1,50	0,12	2,82	1,80	10,80	13,50	1,08	25,38	
10	Normat.	Radiatora ventiļis RTD-G Herz	gb	9	0,50	6,00	3,00	4,50	0,30	7,80	4,50	27,00	40,50	2,70	70,20	
11	Normat.	Radiatora termostats tiešās darbības Herz	gb	9	0,50	6,00	3,00	5,00	0,30	8,30	4,50	27,00	45,00	2,70	74,70	
12	Normat.	Radiatoru pieslēgums	gb	9	0,60	6,00	3,60	3,50	0,36	7,46	5,40	32,40	31,50	3,24	67,14	
13	Normat.	Patļgmateriāli, stiprinājumi	k-ts	1	2,00	6,00	12,00	30,00	1,20	43,20	2,00	12,00	30,00	1,20	43,20	
	5	Ventilācija					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Normat.	Karāļa ventilators nosūceci TD-250/100, ieskatot pievienojumus un savienojumus	gb	1	1,00	6,00	6,00	65,00	0,60	71,60	1,00	6,00	65,00	0,60	71,60	
2	Normat.	Reļejs ar laika aizturi	gb	1	0,50	6,00	3,00	24,00	0,30	27,30	0,50	3,00	24,00	0,30	27,30	
3	Normat.	Apvalis gaisa vads SR-100	m	8	0,40	6,00	2,40	2,80	1,50	6,70	3,20	19,20	22,40	12,00	53,60	

Nr. p. k.	Normat. pozic. nr.	Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums	Vienība	Daudz.	Laika norma C/st	Darba samaksa EUR	Vienības izmaksas tai skaitā					Kopējās izmaksas tai skaitā				
							Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	Darbietiņība C/st	Darba alga EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Normat.	Vāris plūsmas regulēšanai SK-100	gb	4	0,20	6,00	1,20	4,00	0,12	5,32	0,80	4,80	16,00	0,48	21,28	
5	Normat.	Līkums d100 90*	gb	4	0,50	6,00	3,00	3,50	0,30	6,80	2,00	12,00	14,00	1,20	27,20	
6	Normat.	Klusināģis d100-900-50	gb	1	2,00	6,00	12,00	45,00	1,20	58,20	2,00	12,00	45,00	1,20	58,20	
7	Normat.	Sedlis d100/100	gb	4	0,40	6,00	2,40	3,60	0,24	6,24	1,60	9,60	14,40	0,96	24,96	
8	Normat.	Korkāis dm100	gb	1	0,20	6,00	1,20	2,80	0,12	4,12	0,20	1,20	2,80	0,12	4,12	
9	Normat.	Nosūces difuzors dm100	gb	4	0,30	6,00	1,80	3,20	0,18	5,18	1,20	7,20	12,80	0,72	20,72	
10	Normat.	Elektroinstalācijas pieslēgums ventilatoram	k-ts	1	1,00	6,00	6,00	4,00	0,60	10,60	1,00	6,00	4,00	0,60	10,60	
11	Normat.	Palīgmateriāli, stiprinājumi	k-ts	1	1,00	6,00	6,00	22,00	0,60	28,60	1,00	6,00	22,00	0,60	28,60	
							Kopā EUR:					1042,42				
							Sadalās kopā EUR:					1 042,42				
							Materiālu sagādes un transporta izmaksas 5% EUR:					555,91				
							Tiešās izmaksas kopā EUR:					1 042,42				
							Pieskatāmās izmaksas 5% EUR:					977,89				
							Plānotā peļņa 5% EUR:					1 475,39				
							Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% EUR:					22 988,90				
							Kopā EUR:					22 988,90				
							Objekta izmaksas kopā bez PVN EUR:					22 988,90				
							PVN 21 EUR:					4 827,67				
							Objekta izmaksas kopā ar PVN EUR:					27 816,57				

Piezīmes Grīdas pamatnes sagatavošana saskaņā ar Pasūtītāja paredzēto tehnoloģiju (1-1,2-1,3-1 pozīcijas) nenodrošinās ilgtermiņā grīdas seguma paredzēto kalpošanas laiku

Sastādīja Edvins Rodziks (15.05.2015)

Parbaudīja _____

Aivars Siliņš (15.05.2015) sert.nr.20-681



Būvniecības Laika Grafiks

Dundagas novada pašvaldība Reģ.nr. 90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas nov
SIA "ERTEKS" LV41201007845, Celtnieku iela 23, Talsi, Talsu novads; LV-3201

Pasūtītājs:

Pretendents

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

"Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts"
"Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts"
Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

N.P.K	Lokālās tāme s nosaukums (konstrukktīvie elementi)	2015.gads						Darb - Ietilpība c/h	Maiņu skaits	Darba stundu skaits maiņā	Vidējais nodarbināto skaits, cilvēki	Darba dienu skaits
		1.ned	2.ned	3.ned	4.ned	5.ned	6.ned					
1	Būvdarbi						1 042,42	1,00	8	5	26,1	
2												
3												
4												
5	Objekta nodošana						8,00			1	1,0	
6	Kopējais vidējais nodarbināto skaits dienā (vienas nedēļas ietvaros) tsk., būvdarbu vad.											
	Kopā:						1 050,42	1	8	6	27,1	

Piezīmes 1. Darbi tiek uzsākti 15 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (nosacīti 08.06.2015 un tālāk pēc grafika)

Sastādīja _____ **Edvīns Rodzīks**

Pārbaudīja _____ **Aivars Siliņš**

Sertifikāta .nr.20-681