

Ielu apgaismojuma izbūve Upes un Saules ielās Dundagā, Dundagas novads

Galveno darbu saraksts

1	Trases nospraušana dabā	m	1146	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m	1146	
3	Tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai	m	1146	
4	Kabeļa montāža sagatavotā tranšejā	m	1146	
5	Ceļa caurdure	m	65	
6	Caurules montāža tranšejā	m	208	
7	Kabeļa ievēršana caurulē	m	208	
8	Sadales uzstādīšana	gab.	2	
9	Sadales demontāža	gab.	1	
10	Automātslēdža montāža balstā	gab.	26	
11	Atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1	
12	Kabeļu galu apdares montāža	gab.	58	
13	Kabeļu pievienošana sadalē, balstā	gab.	58	
14	Kabeļu ievēršana apg.balstā	m	156	
15	Betona pamatnes montāža	gab.	26	
16	Apgaismojuma balsta 6 m montāža betona pamatnē	gab.	26	
17	Gaismekļa montāža balstā	gab.	26	
18	Tranšeja-bedre kabeļa vai citu apakšzemes kom. apsekošanai	gab.	8	
19	Zālāju atjaunošana ar melnzemes pievešanu	m ²	400	
20	Trases digitālā uzmērīšana	m	1146	
21	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
22	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
23	Objekta sagatavošana nodošanai-pienemšanai ekspluatācijā	objekts	1	

Materiālu un iekārtu saraksts

1	Uzskaites sadale E-N-LU-3/125 00-70	gab.	1	
2	Automātiskais drošinātājs 3C100A	gab.	1	
3	Kronšteins stiprināšanai pie sienas SK-1	kompl.	2	
4	Kabeļu noseškārba NK-1	gab.	1	
5	Vadības sadale E-N-LU-II korpusā	gab.	1	
6	Kabeļu noseškārba NK-2	gab.	1	
	- automātiskais drošinātājs 3C100A	gab.	1	
	- automātiskais drošinātājs 3C6A	gab.	1	
	- pārslēdzis	gab.	1	
	- kontaktors 3P63A	gab.	4	
	- relejs ASTRO	gab.	1	
	- laika relejs 24 h	gab.	1	
	- palīgmateriāli	kompl.	1	
7	Apgaismojuma balsta 6 m	gab.	26	
8	Apg.balsta betona pamatne 6 m balstam	gab.	26	
9	Spaiļu drošinātāju bloks SV 15	gab.	26	
10	Automātiskais drošinātājs 1B6A	gab.	26	
11	Gaismeklis ST-100	gab.	26	
12	Lokanais kabelis OMY 3x2,5 mm ²	m	156	
13	Kabelis AXMK 4x35 mm ²	m	1497	
14	Kabeļu galu apdares EPKT 0031 (25-70 mm ²)	kompl.	58	
15	Atkārtotā zemējuma komplekt ATZK-2	kompl.	1	
16	Caurule EVOCAB HARD 110 mm	m	210	
17	Kabeļu signāllenta	m	1146	
18	Melnzeme	m ³	24	
19	Palīgmateriāli	kompl.	1	
20	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi%	kompl.	1	

Izstrādājumu un materiālu sarakstā minētās iekārtas, izolatorus, spaiļes, armatūras un konstrukcijas var aizstāt ar citu firmu izgatavotiem tehnisko parametru ziņā līdzvērtīgiem izstrādājumiem.

Darbi, materiāli un iekārtas, kas nav paredzētas specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.